



1164
3

EN 934-2+A1:2012
1164-CPR-ADJ001

FONDU RETARD

1 dop point 1
▪ EN 934-2+A1:2012 : T.8

2 dop point 2
3 dop point 3
Retardateur de prise

4 dop point 4
CHRYSO SAS 7 rue de l'Europe - 45300 SERMAISES
DU LOIRET France

7 dop point 7

5 dop point 5
Système 2+

6 dop point 6
EN 934-2+A1:2012
dop point 6
content
N° 1164-CPR-ADJ001

dop table header 1	dop table header 2	dop table header 3
Chloride Ions	≤ 0,100 %	EN 934-2+A1:2012
Equivalent Content NA_2O	≤ 12,00 %	EN 934-2+A1:2012
Corrosion	Contient des substances uniquement de l'annexe EN 934-1:2008 Annexe A.1.	EN 934-2+A1:2012
Temps de prise	Début de prise : mortier adjuvanté ≥ mortier témoin + 90 min Fin de prise : mortier adjuvanté ≤ mortier témoin + 360 min	EN 934-2+A1:2012
Résistance à la compression	à 7 jours : béton adjuvanté ≥ 80% du béton témoin à 28 jours : béton adjuvanté ≥ 90% du béton témoin	EN 934-2+A1:2012
Teneur en air du béton frais	≤ 2% maximum en volume au dessus du béton témoin	EN 934-2+A1:2012
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité	EN 934-2+A1:2012

8 dop point 8

dop signature intro
Quentin BRANGER, Responsable Qualité Produits et Transfert
Industriel